

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont wnętrza zbiornika wody czystej na Stacji Uzdatniania Wody w Kutnie

Adres: ul.Graniczna 13
99-300 Kutno

Kody CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kutnie
Przemysłowa 4
99-300 Kutno

Wykonawca:

Sporządził: mgr inż.Marek Szulc

Sprawdził:

Data opracowania: 6-10-2020

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45453000-7, 45453100-8, E183-9	Remont i naprawa Roboty renowacyjne. Roboty remontowe i renowacyjne. Przygotowania zbiornika do renowacji. \$1.1{1 058,180}	m2 m2	 1 058,180	1 058,180
1.1	KNR-K 01 0102-0100	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni betonowych nie malowanych 20,0*20,0*3,14*0,25+5,3*20,0*3,14+20,0*20,0*3,14*0,25*1,31	m2 m2	 1 058,180	1 058,180
1.2	KNR-K 01 0105-0200	Wykucie z konstrukcji żelbetowej odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia o średnicy prętów ponad 12mm na powierzchniach poziomych 15*4*10,0	m m	 600,000	600,000
2	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne. Renowacja powierzchni wewnętrznych zbiornika. \$1.1{1 058,180}	m2 m2	 1 058,180	1 058,180
2.1	KNR-K 01 0107-0630	Ręczna reprofiliacja ubytków zaprawą cementowo-polimerową w konstrukcji żelbetowej na powierzchniach sufitowych. \$1.2{1 200,000}*0,3	dm3 dm3	 180,000	180,000
2.2	KNR-K 01 0112-0100	Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych metodą natrysku na mokro zaprawą cementowo- polimerową warstwą o grubości 10mm na sufitach o powierzchni płaskiej na wysokości do 4m 20,0*20,0*3,14*0,25*1,2	m2 m2	 376,800	376,800
2.3	KNR-K 01 0111-0500	Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych metodą natrysku na mokro zaprawą cementowo- polimerową warstwą o grubości 10mm na ścianach pionowych o powierzchni wklęsłej lub wypukłej i wysokości do 4m 20,0*3,14*5,3	m2 m2	 332,840	332,840
2.4	KNR-I 0-26 0639-0200 analogia	Impregnacja elewacji - metoda natryskowa. Dwukrotne wykonanie impregnacji powierzchni betonowych. \$1.1{1 058,180}	m2 m2	 1 058,180	1 058,180
2.5	KNNR 2 1503-0100	Rusztowania o wysokości do 5 m wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach 20,0*20,0*3,14*0,25	m2 m2	 314,000	314,000
2.6	KNNR 2 1503-0400	Rusztowania o wysokości do 5 m wewnętrzne rurowe. Pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach 5,3*20,0*3,14	m2 m2	 332,840	332,840